

請求書

No. 200802-00001

△△組

御中

下記の通りご請求申し上げますからご照合の上
お支払いくださるようお願い申し上げます。

〒791-8021

愛媛県松山市六軒屋町1-13

**(株)四電工 CAD開発部**

TEL 089-925-1107

FAX 089-946-5000

請求金額(税込) ￥2,199,750 - (消費税 ￥104,750 -)

件名

きくまる邸新築工事
給排水工事

--	--

振込先 四国松山銀行 六軒家支店
普通 1111XXXX

項目名称	数量	単位	単価	金額	備考
1.給水設備	1	式		277,000	
2.給湯設備	1	式		53,000	
3.排水設備	1	式		406,000	
4.衛生器具設備	1	式		338,000	
5.空調ダクト設備	1	式		830,000	
6.諸経費	1	式		191,000	
7.消費相当額	1	式		104,750	
合計				2,199,750	

明 細 書

1.給水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB) 外面:亜鉛めっき	20A	15	m	480	7,200	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD) 外面:硬質塩化ビニル被覆	20A	23	m	625	14,375	
同上管継手		1	式		8,173	
同上接合材		1	式		3,086	
同上管支持材		1	式		672	
はつり補修費		1	式		2,016	
硬質塩化ビニル管 水道管(VP)	20mm	4	m	108	432	
同上管継手		1	式		130	
同上接合材		1	式		43	
同上管支持材		1	式		108	
はつり補修費		1	式		357	
青銅バルブ ゲートバルブ 5K	20A	2	個	1,190	2,380	
バルブボックス		1	個		9,370	
試運転調整費		1	式		12,000	
図面作成及び申請手続き		1	式		35,000	
雑材消耗品		1	式		466	
労務費		1	式		67,000	
保温工事		1	式		54,180	
塗装工事		1	式		26,502	
工事費		1	式		33,510	

明 細 書

3.排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管 一般管(VP)	100mm	6	m	893	5,358	
"	125mm	9	m	1,145	10,305	
"	150mm	1	m		1,720	
"	50mm	16	m	310	4,960	
同上管継手		1	式		3,305	
同上接合材		1	式		2,203	
試運転調整費		1	式		12,000	
図面作成及び申請手続き		1	式		35,000	
インバート桝 SA型(コンクリートふた)	400φ 400mm	3	組	12,700	38,100	
インバート桝 SB型(コンクリートふた)	500φ 950mm	1	組		25,700	
雑材消耗品		1	式		325	
労務費		1	式		82,000	
保温工事		1	式		83,900	
塗装工事		1	式		34,104	
工事費		1	式		67,020	
合計					406,000	

一 式 明 細 書

1.給水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
労務費						
配管工		3.68	人	18,000	66,240	
合計					67,000	
保温工事						
ガラスウール/屋内露出	給水管 20A	42	m	1,290	54,180	
合計					54,180	
塗装工事						
保温外装-配管(綿布)	露出(保温厚20mm)20A	42	m	631	26,502	
合計					26,502	
工事費						
埋戻し	人力	3	m3	4,840	14,520	
根切り	人力	3	m3	6,330	18,990	
合計					33,510	

一式明細書

2.給湯設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
労務費						
配管工		1.62	人	18,000	29,160	
合計					30,000	
工事費						
根切り	人力	1	m3		6,330	
埋戻し	人力	1	m3		4,840	
合計					11,170	

一 式 明 細 書

3.排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
労務費						
配管工		4.53	人	18,000	81,540	
合計					82,000	
保温工事						
ガラスウール/屋内露出	排水管 50A	16	m	1,840	29,440	
〃	排水管 100A	6	m	3,020	18,120	
〃	排水管 125A	9	m	3,580	32,220	
〃	排水管 150A	1	m		4,120	
合計					83,900	
塗装工事						
保温外装-配管(綿布)	露出(保温厚20mm)50A	16	m	829	13,264	
〃	露出(保温厚25mm)100A	6	m	1,200	7,200	
〃	露出(保温厚25mm)125A	9	m	1,350	12,150	
〃	露出(保温厚25mm)150A	1	m		1,490	
合計					34,104	
工事費						
根切り	人力	6	m3	6,330	37,980	

一 式 明 細 書

5.空調ダクト設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
労務費						
ダクト		9.9	人	16,000	158,400	
合計					159,000	
塗装工事						
亜鉛鉄板製ダクト	露出	20.41	m2	1,790	36,534	
合計					36,534	