

〇〇会社保養所新築工事

金 44,817,673 円

(工事価格 金 42,683,499 円)

(種目別明細)

項目名称	数量	単位	単価	金額	備考
1. 給水設備	1	式		670,393	
2. 給湯設備	1	式		251,847	
3. 排水設備	1	式		2,109,002	
4. 浄化槽設備	1	式		8,295,193	
5. ガス設備	1	式		1,626,000	
6. 換気設備	1	式		707,712	
7. 衛生器具設備	1	式		1,655,472	
8. 消火器具設備	1	式		2,321,280	
9. 空調機器設備	1	式		14,937,600	
10. 共通仮設費	1	式		1,382,000	
11. 現場経費	1	式		4,650,000	
12. 一般管理費	1	式		4,077,000	
小計				42,683,499	
13. 消費相当額	1	式		2,134,174	
合計				44,817,673	

1. 給水設備							
品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	単価表
一般配管用ステンレス鋼管	20Su	153	m	594	98,604		
〃	25Su	48	m	747	39,591		
〃	30Su	10	m	960	10,560		
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HI管)	20mm	12	m	170	2,210		
〃	25mm	9	m	243	2,187		
〃	40mm	64	m	423	28,341		
ステンレスバルブ ゲートバルブ 10K ねじ込	15A	1	個		6,120		0036
〃	20A	3	個	7,260	21,780		0038
〃	25A	3	個	8,604	25,812		0040
〃	32A	2	個	11,496	22,992		0041
〃	40A	3	個	16,200	48,600		0042
ステンレスバルブ チェッキバルブ 10K スイック ねじ込	32A	1	個		10,536		0044
フレキシブルジョイント SUS製 ヘロス形(SS400 10KF)	32mmxL300mm	2	個	13,680	27,360		0055
弁柵ふた	B1	6	個	10,464	62,784		0099
保温工事		1	式		143,916		
スリーブ開口費			式		97,000		
デッキプレート切断開口費			式		22,000		
合計					670,393		

3. 排水設備							
品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	品番
配管用炭素鋼管(SGP) 白管	ねじ無 50A	7	m	1,032	8,256		
〃	ねじ無 65A	26	m	1,449	42,021		
硬質塩化ビニル管 一般管(VP)	100mm	80	m	1,071	94,248		
〃	40mm	4	m	264	1,056		
〃	50mm	108	m	372	44,268		
〃	65mm	19	m	474	9,954		
〃	75mm	22	m	729	18,225		
耐熱性硬質塩化ビニル管	250mm	24	m	23,640	591,000		
硬質塩化ビニル管 薄肉管(VU)	100mm	83	m	414	36,018		
グリーストラップ	HGP-60P(T-2)	1	個		246,000		0045
床上掃除口	COA 100mm	6	個	10,740	64,440		0046
〃	COB 65mm	4	個	11,688	46,752		0047
排水共栓	SNA鎖付 65mm	2	個	14,400	28,800		0048
排水目皿	D-50	1	個		6,696		0049
通気口カバー	VC 50mm	1	個		6,576		0050
〃	FJ 65mm	2	個	7,728	15,456		0052
〃	SF-VA2 50mm	1	個		5,484		0051
床排水トラップ 床排水用	KT5A 65mm	3	個	16,680	50,040		0053
雨水桝B		1	個		103,200		0111
雨水桝C		1	個		103,200		0112
雨水桝D		1	個		103,200		0113
雨水桝A	建築工事	1	個		別途		0110
小口径汚水桝1-300mm	100×150-90TY	1	個		8,568		0100
小口径汚水桝11-300mm	100×150-90TY	1	個		6,696		0101
小口径汚水桝2-310mm	100×150-90TY	1	個		8,568		0102
小口径汚水桝3-320mm	100×150-90TY	1	個		8,568		0103

