

材料集計表

きくまる邸新築工事

品名	形状・寸法	記号	数量	単位	基準単価	基準金額	見積率	提出単価	提出金額	全体比	原価率	原価	原価金額	全体比	積算種別	粗利	粗利率	人工数
0001 硬質塩化ビニルライニング鋼管																		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB) 外面:亜鉛めっき	20A		15	m	480	7,200	100	480	7,200	0.3	90	432	6,480	0.3	普通	720	10	1.4
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB) 外面:硬質塩化ビニル被覆	20A		23	m	625	14,375	100	625	14,375	0.7	90	563	12,949	0.7	普通	1,426	9.9	1.672
【小計】						21,575	100		21,575	1.0	90		19,429	1.0		2,146	9.9	3.072
0002 建築用銅管																		
建築用銅管(4m直管) Lタイプ	3/8B		19	m	329	6,251	100	329	6,251	0.3	90	296	5,624	0.3	普通	627	10	1.62
【小計】						6,251	100		6,251	0.3	90		5,624	0.3		627	10	1.62
0003 塩化ビニル管																		
硬質塩化ビニル管 水道管(VP)	20mm		4	m	107.5	430	100	108	432	0.0	90	97	388	0.0	普通	44	10.2	0.248
硬質塩化ビニル管 一般管(VP)	100mm		6	m	892.5	5,355	100	893	5,358	0.3	90	803	4,818	0.3	普通	540	10.1	1.032
〃	125mm		9	m	1,145	10,305	100	1,145	10,305	0.5	90	1,031	9,279	0.5	普通	1,026	10	1.899
〃	150mm		1	m		1,720	100		1,720	0.1	90		1,548	0.1	普通	172	10	0.249
〃	50mm		16	m	310	4,960	100	310	4,960	0.2	90	279	4,464	0.2	普通	496	10	1.35
【小計】						22,770	100		22,775	1.1	90		20,497	1.1		2,278	10	4.778
0004 ハルブ・ストレナ																		
青銅ハルブ ゲートハルブ 5K	20A		2	個	1,190	2,380	100	1,190	2,380	0.1	90	1,071	2,142	0.1	普通	238	10	0.16
【小計】						2,380	100		2,380	0.1	90		2,142	0.1		238	10	0.16
0005 ハルブボックス																		
ハルブボックス			1	個		9,370	100		9,370	0.5	90		8,433	0.5	普通	937	10	0.2
【小計】						9,370	100		9,370	0.5	90		8,433	0.5		937	10	0.2
0006 衛生陶器																		
節水形洋風大便器	C1200R 防露式密結形ロータンク		1	組		28,800	100		28,800	1.4	90		25,920	1.4	普通	2,880	10	1.56
洗面器(大型)(平付バック無そで無)	L410 混合水洗		1	組		38,000	100		38,000	1.8	90		34,200	1.8	普通	3,800	10	0.69
タオル掛け			1	組		1,800	100		1,800	0.1	90		1,620	0.1	普通	180	10	0.1
化粧鏡			1	組		5,510	100		5,510	0.3	90		4,959	0.3	普通	551	10	0.1

材料集計表

きくまる邸新築工事

品名	形状・寸法	記号	数量	単位	基準単価	基準金額	見積率	提出単価	提出金額	全体比	原価率	原価	原価金額	全体比	積算種別	粗利	粗利率	人工数
【小計】						74,110	100		74,110	3.5	90		66,699	3.5		7,411	10	2.45
0007 水栓金具																		
散水栓BOX			1	個		38,000	100		38,000	1.8	90		34,200	1.8	普通	3,800	10	0.5
散水栓	給水用 (13)		1	個		4,510	100		4,510	0.2	90		4,059	0.2	普通	451	10	0.35
【小計】						42,510	100		42,510	2.0	90		38,259	2.0		4,251	10	0.85
0008 ガス湯沸器																		
ガスふろ給湯器	GT-1628AWXBL		1	台		123,000	100		123,000	5.9	90		110,700	5.9	普通	12,300	10	2.11
【小計】						123,000	100		123,000	5.9	90		110,700	5.9		12,300	10	2.11
0009 吹出口・吸込口																		
ユニバーサル形吹出口 VH	0.04㎡以下		30	個	14,900	447,000	100	14,900	447,000	21.4	90	13,410	402,300	21.4	普通	44,700	10	9.9
【小計】						447,000	100		447,000	21.4	90		402,300	21.4		44,700	10	9.9
0010 運搬・搬入・機械																		
試運転調整費			1	式		24,000	100		24,000	1.1	90		21,600	1.1	普通	2,400	10	0
〃			1	式		8,000	100		8,000	0.4	90		7,200	0.4	普通	800	10	0
図面作成及び申請手続き			1	式		70,000	100		70,000	3.4	90		63,000	3.4	普通	7,000	10	0
【小計】						102,000	100		102,000	4.9	90		91,800	4.9		10,200	10	0
0011 仮設建物費																		
仮設・養生費			1	式		18,000	100		18,000	0.9	90		16,200	0.9	普通	1,800	10	0
【小計】						18,000	100		18,000	0.9	90		16,200	0.9		1,800	10	0
0012 スロープ・仮枠材																		
壁穴あけ補修			1	式		18,000	100		18,000	0.9	90		16,200	0.9	普通	1,800	10	0
【小計】						18,000	100		18,000	0.9	90		16,200	0.9		1,800	10	0
0013 塗装工事(代価)																		

材料集計表

きくまる邸新築工事

品名	形状・寸法	記号	数量	単位	基準単価	基準金額	見積率	提出単価	提出金額	全体比	原価率	原価	原価金額	全体比	積算種別	粗利	粗利率	人工数
保温外装-配管(綿布)	露出(保温厚20mm)20A		42	m	631	26,502	100	631	26,502	1.3	90	568	23,856	1.3	普通	2,646	10	0
〃	露出(保温厚20mm)50A		16	m	829	13,264	100	829	13,264	0.6	90	746	11,936	0.6	普通	1,328	10	0
〃	露出(保温厚25mm)100A		6	m	1,200	7,200	100	1,200	7,200	0.3	90	1,080	6,480	0.3	普通	720	10	0
〃	露出(保温厚25mm)125A		9	m	1,350	12,150	100	1,350	12,150	0.6	90	1,215	10,935	0.6	普通	1,215	10	0
〃	露出(保温厚25mm)150A		1	m		1,490	100		1,490	0.1	90		1,341	0.1	普通	149	10	0
亜鉛鉄板製ダクト	露出		20.41	m2	1,790	36,534	100	1,790	36,534	1.8	90	1,611	32,881	1.8	普通	3,653	10	0
【小計】						97,140	100		97,140	4.6	90		87,429	4.7		9,711	10	0
0014 柵(代価)																		
インポート柵 SA型(コンクリートふた)	400φ 400mm		3	組	12,700	38,100	100	12,700	38,100	1.8	90	11,430	34,290	1.8	普通	3,810	10	0
インポート柵 SB型(コンクリートふた)	500φ 950mm		1	組		25,700	100		25,700	1.2	90		23,130	1.2	普通	2,570	10	0
【小計】						63,800	100		63,800	3.0	90		57,420	3.1		6,380	10	0
0015 土工事(代価)																		
根切り	人力		10	m3	6,330	63,300	100	6,330	63,300	3.0	90	5,697	56,970	3.0	普通	6,330	10	0
埋戻し	人力		10	m3	4,840	48,400	100	4,840	48,400	2.3	90	4,356	43,560	2.3	普通	4,840	10	0
【小計】						111,700	100		111,700	5.3	90		100,530	5.3		11,170	10	0
0016 保温工事(配管・弁類/グラスウール)(代価)																		
グラスウール/屋内露出	給水管 20A		42	m	1,290	54,180	100	1,290	54,180	2.6	90	1,161	48,762	2.6	普通	5,418	10	0
〃	排水管 100A		6	m	3,020	18,120	100	3,020	18,120	0.9	90	2,718	16,308	0.9	普通	1,812	10	0
〃	排水管 125A		9	m	3,580	32,220	100	3,580	32,220	1.5	90	3,222	28,998	1.5	普通	3,222	10	0
〃	排水管 150A		1	m		4,120	100		4,120	0.2	90		3,708	0.2	普通	412	10	0
〃	排水管 50A		16	m	1,840	29,440	100	1,840	29,440	1.4	90	1,656	26,496	1.4	普通	2,944	10	0
【小計】						138,080	100		138,080	6.6	90		124,272	6.6		13,808	10	0
0017 円形ダクト(代価)																		
スライダダクト(低圧ダクト)	150mm		30	m	3,320	99,600	100	3,320	99,600	4.8	90	2,988	89,640	4.8	普通	9,960	10	0
〃	200mm		10	m	4,380	43,800	100	4,380	43,800	2.1	90	3,942	39,420	2.1	普通	4,380	10	0
【小計】						143,400	100		143,400	6.9	90		129,060	6.9		14,340	10	0

材料集計表

きくまる邸新築工事

品名	形状・寸法	記号	数量	単位	基準単価	基準金額	見積率	提出単価	提出金額	全体比	原価率	原価	原価金額	全体比	積算種別	粗利	粗利率	人工数
0018 雑費																		
同上管継手			1	式		0			15,161	0.7			13,647	0.7	普通	1,514	10	0
同上接合材			1	式		0			5,924	0.3			5,335	0.3	普通	589	9.9	0
同上管支持材			1	式		0			1,372	0.1			1,235	0.1	普通	137	10	0
はつり補修費			1	式		0			2,373	0.1			2,135	0.1	普通	238	10	0
雑材消耗品			1	式		0			2,079	0.1			0	0.0	普通	2,079	100	0
【小計】						0			26,909	1.3			22,352	1.2		4,557	16.9	0
0019 労務費																		
タ外			9.9	人	16,000	158,400	100	16,000	158,400	7.6	90	14,400	142,560	7.6	普通	15,840	10	0
配管工			15.24	人	18,000	274,320	100	18,000	274,320	13.1	90	16,200	246,888	13.1	普通	27,432	10	0
【小計】						432,720	100		432,720	20.7	90		389,448	20.7		43,272	10	0
0020 経費																		
諸経費			1	式		0			191,000	9.1			170,879	9.1	普通	20,121	10.5	0
【小計】						0			191,000	9.1			170,879	9.1		20,121	10.5	0