

請求書

No. 003

らいともんた建設

殿

下記の通りご請求申し上げますからご照合の上
お支払いくださるようお願い申し上げます。

ご注文（契約）書
日付及び番号

No.

弊社見積書
日付及び番号

No.

請求金額

¥ 58,859,850 -

件名

□□□会社保養所新築工事

〒791-8021

愛媛県松山市六軒家町1-13

株式会社 四電工

TEL 089-925-1107

FAX 089-946-5000

--	--

振込先 四国松山銀行 本町支店

普通 ×××××××

項目名称	数量	単位	単価	金額	備考
1. 給水設備	1	式		1,984,000	
2. 給湯設備	1	式		462,000	
3. 排水設備	1	式		2,654,000	
4. 浄化槽設備	1	式		12,400,000	
5. ガス設備	1	式		2,736,000	
6. 換気設備	1	式		5,329,000	
7. 衛生器具設備	1	式		48,000	

明 細 書

1. 給水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用ステンレス鋼管	20Su	188	m	390	73,320	
〃	25Su	31	m	490	15,190	
〃	30Su	11	m	630	6,930	
同上管継手		1	式		82,901	
同上接合材		1	式		22,347	
同上管支持材		1	式		7,501	
はつり補修費		1	式		42,387	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HI管)	20mm	13	m	141	1,833	
〃	25mm	9	m	203	1,827	
〃	40mm	67	m	353	23,651	
同上管継手		1	式		7,833	
同上接合材		1	式		2,611	
同上管支持材		1	式		6,528	
ゲート弁 外径 SUS	SUS径込 JIS10k 15A	1	個		3,390	
〃	SUS径込 JIS10k 20A	3	個	4,070	12,210	
〃	SUS径込 JIS10k 25A	3	個	4,890	14,670	
〃	SUS径込 JIS10k 32A	2	個	6,720	13,440	
〃	SUS径込 JIS10k 40A	3	個	9,850	29,550	
チェック弁	SUS径込 JIS10k 32A	1	個		5,990	
フレキシブルジョイント ステンレス製 ハローズ形	32A相フランジ共	2	個	9,370	18,740	

明 細 書

2. 給湯設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用ステンレス鋼管	13Su	63	m	258	16,254	
〃	20Su	26	m	390	10,140	
〃	25Su	8	m	490	3,920	
〃	30Su	9	m	630	5,670	
同上管継手		1	式		27,769	
同上接合材		1	式		7,373	
同上管支持材		1	式		2,113	
はつり補修費		1	式		13,647	
ゲート弁 外弁	SUSｼﾞﾝ 込 JIS10k 15A	2	個	3,390	6,780	
〃	SUSｼﾞﾝ 込 JIS10k 20A	2	個	4,070	8,140	
チェック弁	SUSｼﾞﾝ 込 JIS10k 20A	1	個		3,680	
フレキシブルジョイント ステンレス製 ヘローズ形	20A相フランジ共	1	個		7,230	
〃	32A相フランジ共	1	個		9,370	
循環ポンプ(ステンレス製ライポンプ)	PSS-206-0.06	1	台		57,500	
密閉式膨張タンク	タンク容積=7.5L・使用圧力=0.49Pa	1	基		13,700	
労務費		1	式		268,000	
雑費		1	式		714	
合計					462,000	

明 細 書

3. 排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
配管用炭素鋼管(SGP) 白管	ねじ無 50A	8	m	783	6,264	
〃	ねじ無 65A	29	m	1,098	31,842	
硬質塩化ビニル管 一般管(VP)	40mm	4	m	220	880	
〃	50mm	119	m	310	36,890	
〃	65mm	21	m	395	8,295	
〃	75mm	25	m	608	15,200	
〃	100mm	88	m	893	78,584	
硬質塩化ビニル管 薄肉管(VU)	100mm	87	m	320	27,840	
耐熱性硬質塩化ビニル管(HT管)	150mm	25	m	6,300	157,500	
同上管継手		1	式		88,824	
同上接合材		1	式		30,444	
同上管支持材		1	式		31,473	
はつり補修費		1	式		66,398	
床上掃除口	COA-65 非防水層用	4	基	2,480	9,920	
〃	COA-100 非防水層用	6	基	3,960	23,760	
排水目皿	D-50	1	基		1,440	
共栓金物	SNA 65AW	2	基	8,240	16,480	
通気口金物	50VA2	1	基		1,870	
〃	50BC	1	基		2,780	
〃	65BC	2	基	3,740	7,480	

明 細 書

3. 排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
床排水トラップ	T5A-65 非防水層用	3	基	7,800	23,400	
グリーストラップ	HGR-60P(T-2)	1	個		159,600	
小口径汚水枥1 -300mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,140	
小口径汚水枥2 -310mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,140	
小口径汚水枥3 -320mm	100x150-90UT みかげ	1	組		7,140	
小口径汚水枥4 -350mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,140	
小口径汚水枥5 -360mm	100x150-90UT みかげ	1	組		10,160	
小口径汚水枥6 -380mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,140	
小口径汚水枥7 -400mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,350	
小口径汚水枥8 -350mm	100x150-90L みかげ	1	組		5,580	
小口径汚水枥11-300mm	100x150-90L みかげ	1	組		5,580	
小口径汚水枥12 -330mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,140	
小口径汚水枥13 -360mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,140	
小口径汚水枥9 -410mm	100x150-ST みかげ	1	組		7,350	
小口径汚水枥14 -370mm	100 x 150-90U T みかげ	1	組		10,160	
小口径汚水枥15 -390mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,140	
小口径汚水枥16 -430mm	100x150-90L みかげ	1	組		5,790	
小口径汚水枥17 -300mm	75 x 125-90 L みかげ	1	組		5,580	
小口径汚水枥18 -450mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,350	
小口径汚水枥19 -510mm	100x150-ST みかげ	1	組		7,350	

明 細 書

3. 排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
小口径汚水桝20 -1200mm	100x200WRW みかげ	1	組		31,180	
小口径汚水桝21 -1200mm	150x200-ST FC蓋(T-14)	1	組		40,360	
小口径汚水桝31 -200mm	100x150-90TY みかげ	1	組		7,140	
小口径汚水桝32 -210mm	100x150-90L みかげ	1	組		5,580	
小口径汚水桝33 -230mm	100 x 150-90 L みかげ	1	組		5,580	
雨水桝A -450mm	化粧蓋 建築工事	1	組		別途	
雨水桝B -440mm	SC-3 MHD-600	1	組		86,000	
雨水桝C -600	SC-3 MHD-600	1	組		86,000	
雨水桝D -620mm	SC-3 MHD-600	1	組		86,000	
労務費		1	式		1,349,000	
雑費		1	式		626	
合計					2,654,000	

明 細 書

4. 浄化槽設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
本体(RC115人槽)及土工事	RC造・23m ³ /日・BOD20mg/L以下	1	式		4,900,000	
機械・配管・内部設備	ブロワー・ポンプ・他	1	式		4,180,000	
金物・躯体工事	マンホール・グレーチング・他	1	式		800,000	
諸雑費		1	式		970,000	
調整費		1	式		50,000	
電気工事	動力操作盤・他	1	式		1,500,000	
合計					12,400,000	

明 細 書

5. ガス設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
ガス集合装置	6本立(ちどり列)	1	式		79,800	
〃	6本立(並列)	1	式		82,000	
ガス湯沸機 マルチ設置	給湯専用据置形150号 (50号x3)	1	台		1,959,700	
ガス湯沸器GQ2023WA15	壁掛型 瞬間先止式 20号	1	台		144,000	
ガス配管工事材工共		1	式		300,000	
労務費		1	式		170,000	
雑費		1	式		500	
合計					2,736,000	

明 細 書

6. 換気設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
有圧換気扇FE-1 (EF-30BSXB)	PS-30KW・SHW-30MS・SHW-30M	3	台	167,200	501,600	
有圧換気扇FE-2 (EFC-30MS)	PS-30KW・PS-30CS・PS-30CS-M	1	台		97,400	
FDダンプ - P-13DU4		2	個	4,000	8,000	
ストレートシロッコファンFE-3 (BFS-150TX)	PS-15BK・FS-07SW	2	台	171,100	342,200	
床下用天井扇FE-17 (V-09FFS)		3	台	74,800	224,400	
中間取付ダクトファンFE-4 (V-200C)	P-03CSL3・P-23LG	4	台	88,100	352,400	
中間取付ダクトファンFE-5 (V-150CP)	P-03CSL3・P-18LG	1	台		63,300	
中間取付ダクトファンFE-6 (V-150C)	P-18LG	6	台	57,400	344,400	
中間取付ダクトファンFE-7 (V-100CPU)	P-13GX-KH	2	台	34,800	69,600	
天井扇FE-10 (VD-18ZXP6-G)		2	台	27,800	55,600	
天井扇FE-11 (VD-18ZC5)		2	台	25,300	50,600	
天井扇FE-12 (VD-18ZX6-G)		3	台	24,800	74,400	
天井扇FE-13 (VD-15ZC5)		2	台	16,000	32,000	
天井扇FE-14 (VD-15ZX6-X)		1	台		19,800	
天井扇FE-8 (VD-20ZP6)	P-03SW	2	台	36,700	73,400	
天井扇FE-9 (VD-20ZC5)		3	台	32,300	96,900	
天井扇FE-15 (VD-15ZXC5)	P-15GX5-H	3	台	29,800	89,400	
シロッコファン BFS-100SA	PS-5BK・FS-6TE	1	台		103,700	
浴室用天井扇FE-16 (V-13BA4)	W-121・P10CVS	2	台	33,600	67,200	
ステンフード P-13VSQ2	深型 φ100	6	個	7,500	45,000	

明 細 書

6. 換気設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
ステンフード (FD付)P-18VSQD2	深型 φ150	2	個	14,000	28,000	
ステンフード P18-VSQ2	深型 φ150	17	個	9,500	161,500	
ステンフード P-23VSQ2	深型 φ200	4	個	24,000	96,000	
ステンフード P-25VS2	深型 φ250	2	個	35,000	70,000	
換気工事費		1	式		2,198,000	
給排グリル		11	個	1,500	16,500	
指定色塗装 P-13		6	個	1,200	7,200	
指定色塗装 P-18		19	個	1,500	28,500	
指定色塗装 P-23		4	個	1,800	7,200	
指定色塗装 P-25		2	個	2,000	4,000	
雑費		1	式		800	
合計					5,329,000	

明細書

7. 衛生器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
散水栓BOX	MS-4	4	個	2,400	9,600	
〃	MS-6	1	個		4,500	
労務費		1	式		33,000	
雑費		1	式		900	
合計					48,000	

明 細 書

8. 消火器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
消火器 ABC-10		6	個	15,000	90,000	
屋内消火栓格納箱	パッケージ型埋込式型	3	組	680,000	2,040,000	
消火器保管箱	1本用 756x295x185	1	個		24,000	
〃	1本用 10型用	1	個		10,000	
労務費		1	式		108,000	
合計					2,272,000	

明 細 書

9. 空調器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
空冷HP式パッケージ ACP-2	PCZ-RP-140HD	2	台	1,540,000	3,080,000	
空冷HP式パッケージ ACR-4	S-28CCV	2	台	350,000	700,000	
空冷HP式パッケージ ACR-6	S-28DTHDS	1	台		240,000	
空冷HP式パッケージ ACR-5	S-36CMV	1	台		323,000	
空冷HP式パッケージ ACR-1	S-40BLV・部材	2	台	572,000	1,144,000	
空冷HP式パッケージ ACR-2	S-40BLV・枠・グリル	2	台	460,000	920,000	
空冷HP式パッケージ ACR-3	S-50CCV	2	台	513,000	1,026,000	
空冷HP式パッケージ ACP-1	SMZYCP-140M	2	台	1,694,000	3,388,000	
空冷HP式パッケージ ACP-4	SZYBP-80MT・キャンバス	1	台		1,058,000	
空冷HP式パッケージ ACP-3	SZYCP-112M	1	台		1,236,000	
空冷HP式パッケージ ACP-5	SZYP-63MT	1	台		946,000	
空調工事費		1	式		1,758,500	
雑費		1	式		500	
合計					15,820,000	

一式明細書

1. 給水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
労務費						
配管工		42.772	人	18,306	783,000	
合計					783,000	
保温工事						
ガラスウール/屋外露出	給水管 20A(カー亜鉛鉄板)	13	m	2,450	31,850	
〃	給水管 25A(カー亜鉛鉄板)	9	m	2,640	23,760	
〃	給水管 40A(カー亜鉛鉄板)	67	m	2,990	200,330	
合計					255,940	
塗装工事						
保温外装-配管(亜鉛鉄板)	露出(保温厚20mm)20A	13	m	690	8,970	
〃	露出(保温厚20mm)25A	9	m	733	6,597	
〃	露出(保温厚20mm)40A	67	m	839	56,213	
合計					71,780	

