平成30年1月5日

# 拾い表

工事名：　〇〇ビル新築工事（電気）　　工種名：　1.電灯コンセント設備　　電気　　系統名：　101

| 品名 | 形状･寸法 | 施工条件 | 単位 | 数量 | 数量 | 水平数量 | 立下上数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVF1.6-2C E1.2(C19) | | 管内 | m | 3.2+1.8+3.3+1.7+2.9+1.9+2.1+2.3+2.0 | 21.2 | 21.2 | | |
| VVF1.6-3C E1.2(C19) | | 管内 | m | 2.3+1.4+2.5+1.3+1.6+1.3+2.2+1.1+1.2 | 14.9 | 14.9 | | |
| VVF1.6-2C(CD14) | | PFCD | m | 4.4+0.8+1.0+1.8+1.0+1.5+1.6+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0) | 18.1 | 12.1 | 6.0 | |
| VVF1.6-3C(CD14) | | PFCD | m | 4.1+1.7+2.2+1.7+2.2+2.4+1.9+1.2+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0) | 21.4 | 17.4 | 4.0 | |
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-3C | 埋込隠蔽 | m | 3.5+2.8+3.2+2.2+2.8+2.9+4.0+2.2+1.4 | 25.0 | 25.0 | | |
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-4C | 埋込隠蔽 | m | 1.8+2.0+2.1+1.5+2.7+1.4+1.4+1.7+2.0 | 16.6 | 16.6 | | |
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-2C+3C | 埋込隠蔽 | m | 1.8+1.2+1.2+1.0+1.5+1.3+1.4+1.4+1.8 | 12.6 | 12.6 | | |
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVR1.6-2C | 埋込隠蔽 | m | 2.4+1.1+2.0+0.9+1.4+1.8+2.0 | 11.6 | 11.6 | | |
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVR1.6-3C | 埋込隠蔽 | m | 2.3+1.5+1.5+1.1+1.8+1.0+1.9+1.2+1.8 | 14.1 | 14.1 | | |
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVR1.6-4C | 埋込隠蔽 | m | 1.9+1.2+2.0+2.1+1.8+1.3+1.6+1.2+1.3+1.4 | 15.8 | 15.8 | | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | CD 14mm | 埋込隠蔽 | m | 1.8+1.4+2.3+1.6+1.4+1.2+1.7+1.9+1.9+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0) | 20.2 | 15.2 | 5.0 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | CD 16mm | 埋込隠蔽 | m | 2.3+0.7+0.9+1.1+1.1+0.8+1.1+0.7+1.7+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0) | 15.4 | 10.4 | 5.0 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | CD 22mm | 埋込隠蔽 | m | 2.0+0.9+1.5+1.1+1.1+1.6+1.5+1.0+1.8+1.9+1.2+1.6+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0)+(1.0) | 22.2 | 17.2 | 5.0 | |
| 埋込ｽｲｯﾁ | 2P15A | | 個 | | 10.0 | 10.0 | | |
| 埋込ｽｲｯﾁ | 3W15A | | 個 | | 8.0 | 8.0 | | |
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 | | 個 | | 9.0 | 9.0 | | |
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×3 | | 個 | | 5.0 | 5.0 | | |
| V型 | FL40Wx2 | 金属線ぴ取付 | 台 | | 4.0 | 4.0 | | |
| V型 | FL40Wx3 | 金属線ぴ取付 | 台 | | 7.0 | 7.0 | | |
| ｺﾝﾌｫｰﾄ(露出) | FL40Wx3 | | 台 | | 3.0 | 3.0 | | |
| ｺﾝﾌｫｰﾄ(露出) | FL40Wx4 | | 台 | | 6.0 | 6.0 | | |
| ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | FHT42W×1 | | 台 | | 9.0 | 9.0 | | |
| ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | FHT42W×2 | | 台 | | 3.0 | 3.0 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |